

vento

Montage | Betrieb | 1011

Montage | Exploitation | 1011

Installation | Operation | 1011

Montage | Werking | 1011

Allgemeine Hinweise

Das Montage- und Bedienpersonal muss die entsprechenden Fachkenntnisse besitzen und eingewiesen sein. Diese Montageanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise auf Seite 30 sind bei Montage, Bedienung und Betrieb unbedingt einzuhalten.

Für Rückfragen bitte folgende Daten zur Anlage erfassen:

TecBox-Nr. TecBox Typ Statische Höhe HstmWs Max. Systemtemperatur t_{max} °C tr°C Max. Rücklauftemperatur Ansprechdruck Sicherheitsventil Wärmeerzeuger PSV bar Wasserinhalt der Anlage gesamt $V_A \quad \dots \dots m^3$

Kundendienst Vertriebszentrale

Schweiz

Pneumatex AG Tel. +41 (0)61 906 26 26 Mühlerainstrasse 26 Fax +41 (0)61 906 26 27

CH-4414 Füllinsdorf info@pneumatex.com | sales@pneumatex.com

www.pneumatex.com

Vertretungen

>> www.pneumatex.com

Inhaltsverzeichnis

	03	Inhaltsverzeichnis	
		Lieferumfang	
	04	Grundausrüstung Zusatzausrüstung	
		Bedienung	
	06	Funktion	TecBox Zusatzausrüstung
	11	Aufbau	Schaltschema 3D-Zeichnung TecBox
12	– 15	BrainCube-Steuerung	• Funktion Parameter einstellen menu Meldungen
		Montage	
	16	TecBox	Aufstellung Montagehinweise Installationsbeispiel
	18	Anschlussleitungen DN	• Zur TecBox Richtwerte Statico ≥ SD 80
19	21	Elektroanschluss	 Voraussetzungen Anschlüsse Netzversorgung RS 485-1 ComCube Nachspeisung via RS 485-1
22	23	Klemmenplan	BrainCube PowerCube PC2 (beiliegend)
		Inbetriebnahme IBN	
	24	Voraussetzungen	 Verbraucheranlage betriebsbereit und entlüftet!
	24	BrainCube	 Einschalten Anweisungen der BrainCube folgen
24	25	Welcome-Erstinbetriebnahme	• Welcome - Sprache - Datum - Uhrzeit einstellen
			 Inbetriebnahme It. Anweisungen durchführen
			• standby oder auto wählen
			Parametereinstellung an der BrainCube vornehmen
	26	BrainCube mit ComCube DCD	Separate Anleitung Montage Betrieb ComCube beachter
	26	BrainCube mit ComCube DCA	Sensoren Signale Auswertung
	00	Nacharaia wa via DC 405 1	Separate Anleitung Montage Betrieb ComCube beachter Payaratayaiantally mann an Dynin Cylla yang Typnofaya
	26	Nachspeisung via RS 485-1	 Parametereinstellungen an BrainCube von Transfero, Compresso vornehmen
		Datwick	
	27	Betrieb Grundsätzliches	
	27	auto	Alle Funktionen aktiviert ganzjährig in auto Betrieb halten
	27	standby	Nur Anzeige aktiviert Durchführung von Wartungsarbeiter
	27	menu	• Funktionalitäten anwählbar, prüfbar und veränderbar
	27	check	Wartung und Funktionsprüfung:
			Jährlich empfohlen durch Pneumatex Kundendienst
	28	Meldungen	 Anzeigen, quittieren Meldeliste Störungen beseitigen
	29	Prüfung Demontage	 Nach den Vorschriften des Betreiberlandes
			 Vorher Anlage abkühlen und drucklos machen!
•	30	Sicherheit	
	31	Technische Daten	
		Begriffe Anwendungen	
		Arbeitsdruckbereich	
122	123	CE Konformität	
- 1			
		Anlage	







Elektroschema PowerCube PC2

Lieferumfang

Der Lieferumfang ist auf dem Lieferschein beschrieben und kann neben Vento weitere Produkte umfassen. Eine Zwischenlagerung hat in einem trockenen, frostfreien Raum zu erfolgen.


Grundausrüstung

Es stehen verschiedene Vento TecBoxen zur Verfügung.

TecBox

Pos. 1

Vento Bodenaufstellung



Zusatzausrüstung

Die Funktionalität und der Einsatzbereich von Vento kann mit Zusatzausrüstungen, wie Nachspeisesysteme oder Steuerungszubehör erweitert werden.



Spezielle Betriebsanleitungen beachten!

Pleno P

Pos. 2

Nicht in Verbindung mit VP. Nachspeisung mit Systemtrenner, ohne Steuerung.



ComCube DCD

Pos. 3.1

Digitales Kommunikationsmodul zur Steuerungserweiterung der BrainCube.



ComCube DCA

Pos. 3.2

Analoges Kommunikationsmodul zur Steuerungserweiterung der BrainCube.



Vento ist ein Druckstufenentgaser nach dem vacusplit-Prinzip. Durch Verdüsung des Wassers in dem speziellen vacusplit-Gefäss VG werden die Gase restlos vom Wasser getrennt. Der Einsatz erfolgt in Heiz-, Solar- und Kühlwassersystemen zur zentralen Entlüftung und Korrosionsminimierung.

TecBox

Die TecBox (1)

Funktionsfertige Einheit, die über die Anschlussleitungen DN mit der Verbraucheranlage verbunden wird. Die TecBox (1) integriert das Grundmodul V (Entgasung), die BrainCube-Steuerung (1.2) und typbezogen das Modul P (Nachspeisung). Kombinationen mit abgestimmten Zusatzausrüstungen, wie der Pleno P Nachspeisung (2) sind möglich.

BrainCube-Steuerung (1.2)

Für einen intelligenten, sicheren Anlagenbetrieb | Überwachung aller Abläufe – vacusplit, fillsafe | selbstoptimierend mit Memoryfunktion | selbsterklärende betriebsorientierte Menüführung.

vacusplit-Entgasung mit Modul V

Entgasung des Anlagen- und Nachspeisewassers unter Vakuum in einem speziellen vacusplit-Gefäss VG ohne Sauerstoffzutritt. Die vacusplit-Entgasung wird über die Schaltung der Pumpe P und des Überströmventils V aktiviert. Durch die dynamische Verdüsung mit Dralleffekt ermöglicht Vento eine nahezu absolute Trennung von Gas und Wasser. Zu bestimmten Zeiten kann die Entgasung im *menu - Parameter* deaktiviert werden.

Folgende Entgasungsprogramme sind verfügbar:

• eco-interval Betrieb (V3) – 2 Varianten sind verfügbar:

Intervallentgasung: Gasgehalt des Anlagensystems auf stabilem niedrigem Niveau halten. Täglich mehrere kurze Intervalle. Start automatisch nach Inbetriebnahme. Die Entgasungsdauer berechnet die BrainCube (1.2) entsprechend der Anlagengrösse.

Dauerentgasung: Gasgehalt des Anlagenwassers schnell senken. Aktivierung über *menu - Parameter* der BrainCube. Die Entgasungsdauer berechnet die BrainCube (1.2) entsprechend der Anlagengrösse. Die Restdauer wird von der BrainCube (1.2) angezeigt (*menu - Info*).

Nach Beendigung der Dauerentgasung erfolgt ein automatischer Wechsel in die Intervallentgasung.

- eco-automatic Betrieb (V...E | VP...E): optimierter, gasgehaltsabhängiger Entgasungsbetrieb.
 PSeco ist werkseitig so eingestellt, dass Stickstoffgehalte von 8 ml/l unterschritten werden.
 Einstellungsänderungen am PSeco dürfen nur nach Rücksprache mit dem Pneumatex-Kundendienst durchgeführt werden.
- Nachspeiseentgasung: Gasgehalt des Nachspeisewassers senken. Aktivierung automatisch bei jedem Nachspeisevorgang.

Täglicher Vakuumtest zur Sicherstellung der Dichtheit vor Sauerstoff.

fillsafe-Nachspeisung FIQ

fillsafe-Nachspeisung FIQ garantiert ein Höchstmass an Sicherheit.

- Überwachungseinrichtung im Sinne EN 12828-4.7.4., SVGW-geprüft.
- 2 Varianten sind verfügbar:

VP_ mit integriertem Modul P, mit Pumpe mit Netztrennbehälter AB nach EN 1717.

- V_ + Zusatzausrüstung Pleno P (2), ohne Pumpe mit Systemtrenner BA nach EN 1717.
- Kontrollierte Nachspeisung mittels Kontaktwasserzähler und elektronischem Check der Nachspeisemenge, -zeit und -frequenz.
- Wahlweise druckabhängige (z.B. Statico) oder inhaltsabhängige Steuerung (z.B. Compresso).
 PIS Drucksensor ist integriert.

LS_{ext} – externes Nachspeisesignal einer Druckhaltestation. Der notwendige Digitaleingang ist in der BrainCube integriert. Alternativ kann auch die RS 485-1 Schnittstelle genutzt werden M Klemmenplan Seiten 22 | 23.

• Unkontrolliertes Nachspeisen z.B. durch Leckagen wird erkannt und gestoppt.

Bei Anlagen mit Wasser-Glykol-Gemischen ist zu beachten, dass die fillsafe-Nachspeisung keine Dosierfunktion besitzt und das Mischungsverhältnis beeinflussen kann.

P

Zusatzausrüstung

Pleno P Nachspeisung

Pleno P (2) ohne Pumpe mit Systemtrenner BA nach EN 1717.

Für Betrieb mit Vento V_.

ComCube DCD

Das ComCube DCD Kommunikationsmodul wird über die RS 485-1 Schnittstelle mit der BrainCube-Steuerung verbunden. Dadurch wird deren Funktionalität erweitert. Es stehen zusätzlich 6 Digitaleingänge zur Registrierung und Anzeige externer potenzialfreier Signale und 9 potenzialfreie, individuell parametrierbare Digitalausgänge zur Verfügung. So kann man z.B. auf einfache und anschauliche Art ausgewählte Parameter an die Leitzentrale übermitteln.

ComCube DCA

Über das ComCube Kommunikationsmodul DCA werden 2 galvanisch getrennte Analogausgänge 4-20 mA zur Verfügung gestellt. Damit lassen sich auf einfache Art die PIS Drucksignale an Leitzentralen übertragen.

Aufbau	Vento TecBox für Heizungssysteme											
		V		V.	E			VP.	E		VP.	PE
		3	4	6	8	10	4	6	8	10	13	19
TecBox (1) Module	Modul V vacusplit-Entgasung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modul P fillsafe-Nachspeisung	-	-	_	_	-	•	•	•	•	•	•
	Gasgehaltsabhängiger eco-automatic Betrieb	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
* bei VP 6.2 E VP 10.2 E	2 Pumpen*, davon 1 als Reservepumpe für Nachspeisung	-	_	_	_	_	_	•	_	•	_	_
Zusatzausrüstung (Option)	Pleno P fillsafe-Nachspeisung	•	•	•	•	•	_	-	_	_	_	_
	Vento TecBox für Kühlwassersysteme - Cooling Vento	rsion n	nit Sc	chwit	zwas	sserc	lämn	nung				
		VC		V	.EC			VP.	.EC		VP	.PEC
		3	4	6	8	10	4	6	8	10	13	19
TecBox (1) Module	Modul V vacusplit-Entgasung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Modul P fillsafeNachspeisung	-	_	_	_	_	•	•	•	•	•	•
	Gasgehaltsabhängiger eco-automatic Betrieb	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
* bei VP 6.2 EC VP 10.2 EC	2 Pumpen*, davon 1 als Reservepumpe für Nachspeisung	-	-	_	_	-	-	•	_	•	-	_
Zusatzausrüstung (Option)	Pleno P I fillsafe-Nachspeisung	•	•	•	•	•	_	_	_	_	_	_






Bedienung Aufbau

Entgasung + Nachspeisung mit Pleno P als Zusatzausrüstung

TecBox V 3 + Pleno P



Legende

1

Vento TecBox

1.2 BrainCube-Steuerung

1.2.1 Gerätestecker

1.3 Verkleidung mit Tragegriffen

2 Pleno P Nachspeisung

SA Anschluss Austritt SE Anschluss Eintritt

SNS Anschluss Nachspeisung

DV Drosselarmatur

NS Nachspeiseventil

P1 Pumpe

SF Schmutzfänger

ST Systemtrenner V1 Überströmventil

VE vacusplit-Entlüfter

VG vacusplit-Gefäss

FIQ Wassermengenzähler,


fillsafe-Nachspeisung

PIS* Drucksensor

LSext* Externes Nachspeisesignal

* Betrieb wahlweise einstellbar

» Seite 25






Bedienung

Aufbau

Entgasung + Nachspeisung mit integriertem Modul P

TecBox VP 4|6|8|10 E



Legende

1 Vento TecBox

1.2 BrainCube-Steuerung

1.2.1 Gerätestecker

1.3 Verkleidung mit Tragegriffen

SA Anschluss Austritt

SE Anschluss Eintritt

SNS Anschluss Nachspeisung

SÜ Überlauf Netztrennbehälter, di/da 20/25mm

DV Drosselarmatur

EV2 Entlüftungsventil

NS Nachspeiseventil

NT Netztrennbehälter

P1 Pumpe

P2 Reservepumpe für

Nachspeisung bei VP_.2

SF Schmutzfänger

V1 Überströmventil

VE vacusplit-Entlüfter

VG vacusplit-Gefäss

FIQ Wassermengenzähler,

fillsafe-Nachspeisung

LS_ Wassermangelsicherung

PSeco Sensor eco-automatic bei V...E

PIS* Drucksensor


LSext* Externes Nachspeisesignal


* Betrieb wahlweise einstellbar

▶ Seite 25



Bedienung Aufbau





P


09

fr en

Bedienung **Aufbau**

Entgasung + Nachspeisung mit integriertem Modul P für Anlagendruck PS >10 bar

TecBox VP 13 | 19 PE



Legende

1 Vento TecBox

PowerCube PC2

1.1.1 Hauptschalter

BrainCube-Steuerung

Verkleidung mit Tragegriffen 1.3

Anschluss Austritt SA

SE Anschluss Eintritt

SNS Anschluss Nachspeisung

SÜ Überlauf Netztrennbehälter, di/da 20/25mm

DV1 Drosselarmatur

DV2 Druckminderventil

DV3 Druckminderventil

NS Nachspeiseventil NT Netztrennbehälter

P1 Pumpe

SF Schmutzfänger

SV1 Sicherheitsventil,

interne Absicherung für Modul P und VG

V1 Überströmventil

VΕ vacusplit-Entlüfter

VG vacusplit-Gefäss FIQ Wassermengenzähler,

fillsafe-Nachspeisung

LS_ Wassermangelsicherung

Sensor eco-automatic bei V...E PSeco PIS Drucksensor vacusplit-Gefäss

PIS2* Drucksensor Anlagendruck

LSext* Externes Nachspeisesignal


* Betrieb wahlweise einstellbar


▶ Seite 25



Bedienung Aufbau















BrainCube-Steuerung

Die intelligente BrainCube-Steuerung garantiert den sicheren Betrieb.

Funktion

- Überwachung aller Abläufe, selbstoptimierend mit Memoryfunktion, selbsterklärende, betriebsorientierte Menüführung.
- Tastensperre □¬ zum Schutz vor unbefugter Bedienung automatisch nach 30 min oder manuell aktivieren.
- Elastische Fahrweise.
- fillsafe-Nachspeiseüberwachung | Check der Menge, Zeit und Frequenz.
- vacusplit-Sprühentgasung des Anlagen- und Nachspeisewassers.







BrainCube Parameter einstellen

Hst Statische Höhe

Variante 1: Sie stellen die tatsächliche statische Höhe ein. Bei Betrieb von Vento mit Compresso oder Tranfero Druckhaltestationen müssen die Einstellungen in den BrainCube-Steuerungen übereinstimmen:

HstVento = HstCompresso bzw. HstVento = HstTransfero

Variante 2: Sie möchten Vento mit einem Statico betreiben, dessen Vordruck P0 bekannt ist. Dann ist die statische Höhe am Vento wie folgt einzustellen:

Hst = (POstatico - 0,3 bar) * 10

Dieser Wert muss mindestens der tatsächlichen statischen Höhe entsprechen.

Beispiel:

tatsächliche statische Höhe : Hst = 21 mVordruck am Statico : P0 = 3,1 bar einzustellende statische Höhe : Hst = 28 m

HsT = (3,1 - 0,3) * 10 bar = 28 m

TAZ Absicherungstemperatur am Wärmeerzeuger

PSV Ansprechdruck Sicherheitsventil am Wärmeerzeuger Steht der Wärmeerzeuger um h (m) tiefer als die Druckhaltung, so gilt für die PSV-Einstellung BrainCube: PSV – h/10, steht er höher: PSV + h/10.

BrainCube Berechnungen und Anzeige

Druck min • P0 = Hst/10 + pp (TAZ) + 0,3 bar

Bei saugseitiger Einbindung der Druckhaltung und Vento
wie dargestellt.


 P0 = Hst/10 + pp (TAZ) + 0,3 bar + Δpp
 Bei druckseitiger Einbindung der Druckhaltung und Vento den Differenzdruck der Umwälzpumpe Δpp berücksichtigen.

Anfangsdruck $p_a = P0 + 0.3$ bar


Enddruck $p_e = PSV - 0.5$ bar (für $PSV \le 5.0$ bar)

 $p_e = PSV * 0.9$ (für PSV > 5.0 bar)

Druck max PSV



Variante 2







- menu drücken.
- 2. esc drücken und gedrückt halten bis 000 erscheint (oben links in Meldezeile 1),
- 3. esc weiter gedrückt halten und mit scroll 423 eingeben (4x rechts, 2x links, 3x rechts),
- 4. esc loslassen.

	423 Hauptmenü	Medy
	425 Hauptillellu	IVISDA
-	Inbetriebnahme	\triangleright
	Check	\triangleright
	Parameter	\triangleright
	Info	\triangleright

menu - Ausgewählte Anwendungen

Inbetriebnahme

Check		
Dichtheit	\triangleright	6), 12)
Check Pumpen/Ventile	\triangleright	12)
Check Ausgänge	\triangleright	12)
Hydr. Abgleich P1	\triangleright	12)
Nachspeisung	\triangleright	12)
Check anzeigen	\triangleright	

aktivieren | deaktivieren | testen

rentgasung	
⇒ Seite 13	

▶ Seite 24

► Seite 27

manuelles Schalten

manuelles Schalten

aktueller Druck im vacusplit-Gefäss VG Nachspeisung via externem Signal

Dauer- oder Inte

Restlaufzeit Dauerentga

die letzten 20 Meldungen

Into		
Тур	Vento VP.1	
Version	V2.20	
Entgasungsdauer	21 h	8)
MinDruck P0	1.8 bar	
Anfangsdr. Pa	2.1 bar	17)
Enddruck Pe	2.5 bar	17)
Druck VG	-0.8 bar	
NS extern		
NS sender BrainCube	1	14)
Meldungen anzeigen	\triangleright	
Inbetriebnahme anz.	\triangleright	
		1

Info

Standard: de, en, fr, nl

ervallentgasung	
₩ Seite 15	

keine Entgasung

Parameter		
Sprachwahl	\triangleright	
Datum	12.01.2007	
Uhrzeit	15:38	
StatHöhe HST	15 mWs	
T-Begrenz. TAZ	<100°C	
Sich.Vent. PSV	3.0 bar	
Basisgefäss	200 I	7)
Entgasung	Dauer	
Nachspeisemenge	\triangleright	11)
Ausgang 1	\triangleright	1)
Ausgang 2	\triangleright	''
Nachtruhebeginn	20:00	
Nachtruheende	08:00	
Test Vakuum	12.01.2006	13)
Kontrast	120	

BrainCube 2, hier: S = Slave* BrainCube 3, hier: B = stand alone** BrainCube 4, hier: X = nicht angeschlossen Verbund Information ***

Master-Slave Verbundbetrieb

BrainCube 1. hier: M = Master*

- Einzelbetrieb, z.B. Vento
- *** Wenn die RS 485-1 Verkabelung korrekt durchgeführt wurde (>>> Seiten 20 | 23-24) und das Signal stabil ist, erscheint z.B. MSBX dauerhaft. Bei Wechsel der Anzeige von z.B. MSBX in z.B. SSBX oder XXXX ist das Schnittstellensignal nicht stabil und muss überprüft werden.
- 1) Standard:
 - Ausgang 1 = Alarme | Ausgang 2 = M01 Min Druck
- 2) Ansteuerung einer externen Nachspeisung.
- ₩ Klemmenplan Seiten 22 | 23,
- schaltet bei Anwahl $\ensuremath{\square}$ den Ausgang Invers (NO \rightarrow NC). Nur relevant bei «Nachspeisung aktiv».
- Bei Meldungen ab M27 bitte den Pneumatex Kundendienst informieren.
- start → Vakuumtest starten,
 - on → Vakuumtest läuft, bitte warten,
 - ightarrow Vakuumtest erfolgreich abgeschlossen,
 - M24 → Vakuumtest nicht erfolgreich. vacusplit-Entlüfter prüfen und ggf. austauschen
- Nennvolumen VN des Basisgefässes bzw. des Statico bei druckabhängiger Nachspeisung einstellen. Bei mehreren Gefässen: Anzahl * VN Gefässe einstellen.
- Nur relevant bei V 3: Restlaufzeit Dauerentgasung; V...E | VP...E: Entgasungsdauer ist über eco-automatic festgelegt («eco-auto»).
- 9) Nur bei Vento VP_.2 E.
- 10) Die von der BrainCube berechnete max. Nachspeisemenge wurde überschritten. Es besteht Korrosionsgefahr für die Anlage. Leckagen in der Anlage sind zu beseitigen.
- Anzeige von:
 - Gesamtnachspeisemenge.
 - Zulässige Nachspeisemenge im Überwachungszeitraum (Werkseinstellung: 12 Monate). Bei Überschreitung wird Meldung M14 ausgelöst.
 - Nachspeisemenge der im Überwachungszeitraum bis dato vergangenen Monate

Hinweis: Die zulässige Nachspeisemenge im Überwachungszeitraum kann manuell verändert werden. Bei Einstellung 0 Liter wird der optimale Wert von der BrainCube berechnet und eingestellt.

Achtung! Bei Einstellung höherer Werte besteht Korrosionsgefahr für die Anlage.

- 12) Nicht bei aktivierter Tastensperre » Seite 12.
- 13) Bei Einstellung auf ein in der Zukunft liegendes Datum werden sämtliche automatischen Dichtheitsprüfungen unterbunden. Lufteinbrüche am Vento werden nicht mehr erkannt (M24 ▶ Seite 15)

Achtung! Es besteht Korrosionsgefahr für die Anlage.

- 14) Nur relevant bei Empfang von externen Nachspeisesignalen via RS 485-1 Schnittstelle. Anzeige der BrainCube Nr., deren Nachspeisesignale empfangen werden. Werkseinstellung: BrainCube 1 (kann vom Pneumatex
 - Kundendienst auf BrainCube 2, 3 oder 4 geändert werden). Bei VP...PE erfolgt im Meldetext eine Differenzierung, welcher
- Drucksensor betroffen ist (PIS oder PIS2). Datum und Uhrzeit prüfen und ggf. korrigieren.
- Anzeige nur bei druckabhängiger Nachspeisung ₩ Seite 25.

Bedienung

BrainCube-Steuerung

Meldungen Ausgang 1 / 2 Alarme Alle Meldungen Benutzerdefiniert $\overline{\mathsf{A}}$ externe Nachspeis. Invers benutzerdefinierte Auswahl in der BrainCube definiert in der BrainCube definiert Meldeliste Werkseinstellungen Meldungen ein aus ✓ X M01 Min Druck PIS PIS < PO PIS > P0 + 0,1 bar**☑** X M02 Max Druck PIS PIS ≥ PSV - 0,2 bar (Vento 3 | 4 | 6 | 8 | 10) PIS < PSV - 0,3 bar (Vento 3 | 4 | 6 | 8 | 10) PIS > 9,0 bar (Vento 13|19) Quittieren (Vento 13|19) PIS2 ≥ PSV - 0,2 bar (Vento 13 | 19) PIS2 < PSV - 0,2 bar (Vento 13|19) $\square \times \times$ 4) M05 Min Inhalt LS Zulauf in Netztrennbehälter zu gering Quittieren nach Fehlerbeseitigung 4) M06 Min Inhalt LS $\square \times \times$ Kein Zulauf in Netztrennbehälter Quittieren nach Fehlerbeseitigung M07 Check empfohlen ✓ X Quittieren nach Wartung M09 Hydr. Abgleich P1/V1 Πх Spüldruck im Gefäss VG < 0,1 bar, Automatisch, wenn z.B. da Schmutzfänger SF1 voll. Check Hydr. Abgleich P1 erfolgreich 4) M11 Laufzeit FIQ \square X Quittieren nach Fehlerbeseitigung M12 Leckagen FIQ \square X Quittieren nach Fehlerbeseitigung 4 Anforderungen der Nachspeisung innerhalb 10 min nach Abschalten der Nachspeisung M13 NS undicht FIQ $\square \times \times$ FIQ zählt, obwohl Nachspeisung Quittieren nach Fehlerbeseitigung nicht angefordert 4), 10) M14 Max Menge FIQ \square x Quittieren nach Fehlerbeseitigung Jährliche Nachspeisemenge überschritten 4) M15 Wasserzähler FIQ \square X FIQ zählt nicht Quittieren nach Fehlerbeseitigung M16 Drucksensor PIS $\square \times \times$ Defekt, z.B. Kabelbruch Quittieren nach Fehlerbeseitigung M18 Pumpe P/K1 $\square \times \times$ Sicherung oder Motorschutz Quittieren nach Fehlerbeseitigung angesprochen 9) M19 Pumpe P/K2 $\square \times \times$ Sicherung oder Motorschutz Quittieren nach Fehlerbeseitigung angesprochen 16) M21 Spannungsausfall \square X Spannungsausfall länger als 8 h Quittieren M22 Standby \square X Standby länger als 30 min auto aktivieren M24 Vakuum \square X Täglicher Vakuumtest hat Leckage im Automatisch, wenn Check Dichtheit Vakuum erkannt (01:01 Uhr). erfolgreich Lufteinbruch während Entgasungszyklus. M27 Interne BrainCube $\square \times \times$ Interne Fehler Quittieren

Meldungen

Nicht ausgewählt.

Ausgewählt, Ausgang schaltet bei Auftreten der Meldung.

Ausgang schaltet bei Auftreten der Meldung, nicht veränderbar.

Ausschaltpunkt Nachspeisung (20% LIS) konnte nach 60 min Laufzeit nicht erreicht werden.

15



Bei Auswahl 🗹 erfolgt die

Ausgabe der Meldungen auf den Ausgang.

Montage _{тесвох}


Aufstellung




- Der Aufstellungsraum ist als Technikraum vor Unbefugten geschützt, durchlüftet und besitzt die erforderlichen Anschlüsse für Frischwasser, Abwasser und Elektrizität ➤ Seite 19. Die Raumtemperatur darf 0 °C bis 40 °C betragen.
- Aufstellung lotrecht auf ebenem Boden.
- Beim Transport Tragegriffe der Verkleidung (1.3) benutzen.
- Sicherheitshinweise >> Seite 30 beachten.

Beispiel: TecBox VP 4.1 E

- Verkleidung (1.3) während der Montage nicht abnehmen.
- Schutzfolie der Verkleidung (1.3) erst nach Beendigung aller Montagearbeiten entfernen!





weitere Details ➤ Seiten 7-11

Legende:

- 1 Vento TecBox
- 1.2 BrainCube-Steuerung
- 1.2.1 Gerätestecker
- 1.3 Verkleidung mit Tragegriffen
- SA Anschluss Austritt
- SE Anschluss Eintritt
- SNS Anschluss Nachspeisung
- SÜ Überlauf Netztrennbehälter, di/da = 20/25 mm, Abwasserleitung bauseits

TecBox (1) vor Verschmutzung schützen

Seite 18!


Einbindung

- Die Einbindung erfolgt vorzugsweise saugseitig der Umwälzpumpen nahe der Einbindung der Druckhaltung. Bei Heizungsanlagen im Rücklauf.
- Vento muss in den zentralen Volumenstrom der Anlage eingebunden werden, ansonsten ist die Entgasung nicht ausreichend gewährleistet. In Strömungsrichtung des zentralen Volumenstroms wird zuerst die Leitung zu SE, dann die Leitung zu SA eingebunden.
- Die Anschlussleitungen DN sind spannungsfrei mit der TecBox (1) zu verbinden und benötigen keine zusätzlichen gesicherten Absperrungen. In die TecBox sind Kappenkugelhähne integriert.
- In besonders lärmsensiblen Bereichen empfehlen wir den Einbau von Flexrohren an den Anschlüssen SE und SA.

Richtwerte für Anschlussleitungen DN bei Vento

Länge bis ca. 10 m: DN 25 Länge bis ca. 30 m: DN 32


Beispiele: Einbindung Anschlussleitungen DN




SE SA Vento 13|19


Vento mit Statico


Vento mit Compresso





Vento mit Transfero





P



V 3 | V...E ohne Nachspeisung:


V3 V...E + Pleno P mit Nachspeisung VP...E mit Nachspeisung über über Systemtrenner ST:

Pleno P (2) ist an den Stutzen SNS der Vento TecBox (1) anzuschliessen. Das Magnetventil des Pleno P wird direkt von zu installieren sowie ein Abfluss für den der BrainCube mit 230 V angesteuert. Klemmenplan Seiten 22 | 23


Netztrennbehälter NT:

Bauseits ist ein Schmutzfänger und eine Absperrung vor dem Anschluss SNS Überlauf des Netztrennbehälters.


TecBox (1) am besten durch Zeparo Abscheider für Schlammpartikel vor Verschmutzung schützen.




Zeparo in der waagerechten Hauptleitung. Einbindung der Anschlussleitungen seitlich.



Einbindung der Anschlussleitungen in die vertikale Hauptleitung.





Schutz vor Grobschmutz: Einbindung der Anschlussleitungen von oben.

- Nur erforderlich für Entgasung bei abgeschalteter Umwälzpumpe, z. B. während der Sommerpause.
- ** Festverrohrung verwenden, keine flexiblen Schläuche! Leitung steht zeitweise im Unterdruck (Vento Vakuumtest).



Elektroanschluss

Der elektrische Anschluss ist von einem zugelassenen Fachmann nach den gültigen örtlichen Vorschriften auszuführen.

Bei Vento 3|4|6|8|10 ist die BrainCube mit einem Gerätestecker (1.2.1) ausgerüstet. Sobald der Stecker eingesteckt ist, ist das Gerät eingeschaltet.

Vento 13|19 verfügen über einen PowerCube PC2 Schaltschrank (1.1) mit elektrisch verbundener BrainCube-Steuerung (1.2). Vento 13 | 19 werden über den Hauptschalter (1.1.1) der PowerCube PC2 eingeschaltet (Stellung I) » beiliegendes Elektroschema PowerCube PC2.

Voraussetzungen



Vor den Arbeiten ist die Anlage spannungsfrei zu schalten: bei Vento 3|4|6|8|10 Gerätestecker (1.2.1) ziehen bzw. Vento 13 | 19 am Hauptschalter ausschalten (Stellung 0). Mögliche Fremdspannung auf den Ausgängen 1/2 abschalten.

Gerät nicht an Feuerungsnotschalter anschliessen!

Anforderungen an das Versorgungsnetz:

Anschlussspannung U: Vento 3|4|6|8|10: 230 V, 50 Hz,

Vento 13 | 19: 3 x 400 V / 50 Hz (3P+N+PE)


 Anschlussleistung PA: >> Technische Daten Seite 31,

Bauseitige Absicherung: Vento 3|4|6|8|10: 16 A; Fl Schutzschalter; Vento 13|19: 10 A,

länderspezifische Vorschriften beachten

• Beim Einsatz in Wohngebäuden empfehlen wir, handelsübliche Netzfilter in der Abzweigdose zu installieren.

Anschlüsse an der Rückwand BrainCube



A: Pleno P, Kabel des Kontaktwasserzählers FIQ bauseits mit 2 x 0,5 mm Kabel verlängern und an Spezialverschraubung (A) anschliessen.

B: Updates für Software und Sprachen mittels speziellem Adapter aufspielen.

Nur durch den Pneumatex Kundendienst!

Anschlüsse Klemmenraum 230 V - Deckel 1

Potenzialfreie Ausgänge 1/2

Anschlüsse Klemmenraum SELV - Deckel 2

- RS 485-1 ➤ Seiten 20-23.
- Vento 3|4|6|8|10: Sicherungen F200 und F201 (10 AT 5x20) prüfen und ggf. wechseln bei Meldung M18, M19.
- Vento 13 | 19: Sicherungen F200 und F201 (10 AT 5x20) pr
 üfen bei Meldung M18 und ggf. wechseln, falls die Motorschutzschalter in PowerCube PC2 keinen Fehler aufweisen.

Klemmenraum SELV

Deckel 2 öffnen:

- 1. Deckel 1 öffnen.
- 5. Deckel 2 vorsichtig nach vorne abziehen.

Deckel 2 schliessen:

- 1. Stecker der Flachbandkabel für Display und Tastatur in die vorgesehenen Steckplätze «20 Display» und «14 Tastatur» stecken und Halterungen nach innen klappen.
- 2. Deckel in die Führungsschlitze des Gehäuses schieben und mit Schrauben (C) fixieren.



2 Stk. Torx Schrauben (D) zu lösen, Deckel vorsichtig nach vorne abziehen. Deckel 1 schliessen:

Deckel 2 muss geschlossen sein.

Deckel 1 in die Führungsschlitze des Gehäuses schieben und mit Schrauben (D) fixieren.


Vento 3 | 4 | 6 | 8 | 10: Netzersorgung ➤ Seiten 20 | 21





vento 1011

19



pneumatex.com

2.4 Stk. Torx Schrauben (C) lösen. 3. Deckel 2 vorsichtig einige cm nach vorne ziehen, bis die Stecker der Flachbandkabel für Display und Tastatur erreichbar sind. 4. Halterung für Stecker «20 Display» und «14 Tastatur» nach aussen


Deckel 1 öffnen:

Vento 3|4|6|8|10: Anschluss Netzversorgung über Gerätestecker

- Gerätestecker (1.2.1) ziehen und aufschrauben.
- PE, N, L an den beschrifteten Klemmen anschliessen und Gerätestecker wieder zuschrauben.
- Gerätestecker (1.2.1) erst bei Inbetriebnahme wieder einstecken.
- Zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen das bauseitige Kabel zum Gerätestecker (1.2.1) mit Kabelbindern am Montageständer fixieren.

Vento 13 | 19: Anschluss Netzversorgung an PowerCube PC2

- Schrauben H des PowerCube PC2 Deckels lösen und Deckel abziehen.
- (L1, L2, L3, N, PE)-Kabel durch Verschraubung G führen und an den Klemmen gemäss Elektroschema PowerCube PC2 anschliessen.
- Deckel der PowerCube PC2 wieder anbringen und Schrauben H festziehen.
- Hauptschalter (1.1.1) erst bei Inbetriebnahme wieder einschalten (Stellung I).




RS 485-1 Schnittstelle

Die RS 485-1 Schnittstelle kann für den Anschluss von ComCube DCD Kommunikationsmodulen und/oder zum Empfang von Nachspeisesignalen (» Seiten 14 | 25) genutzt werden. Ein Auslesen der Schnittstelle von extern ist möglich. Das Pneumatex Protokoll kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Die Gesamtlänge der Datenleitung darf 1000 m nicht überschreiten. Es ist 2-adriges, geschirmtes und verdrilltes Kabel (Durchmesser/Ader ≥ 0,5 mm²) zu verwenden («twisted pair shielded», z.B. Fa. Belden Typ 9501).

Der RS 485-1 Jumper muss an Endgeräten der Datenleitung auf «on» und bei Zwischengeräten auf «off» gestellt sein.

Beispiel: Datenverbund mit 4 BrainCube und Anschluss an die Gebäudeleittechnik über die RS 485-1




Option

ComCube DCD

Die ComCube DCD ist an der Wand zu montieren. Es können mehrere BrainCube mit ComCube über die RS 485-1 Schnittstelle (» Seite 20) verschaltet werden. Hinweise zu Verbindungskabel und Jumperstellungen beachten.

NRS 485-1 Schnittstelle und Montage | Betrieb ComCube

Beispiel: Datenverbund mit 2 BrainCube und 2 ComCube DCD über die RS 485-1




Option

ComCube DCA

Die ComCube DCA ist an der Wand zu montieren. Druck PIS kann via ComCube DCA galvanisch getrennt als 4-20 mA Signal für die Leittechnik zur Verfügung gestellt werden. Die bestehende Kabelverbindung PIS BrainCube muss entfernt und neu mit ComCube DCA verkabelt werden. Die Gesamtlänge der PIS BrainCube bzw. PIS ComCube DCA Kabelverbindungen dürfen 4 m nicht überschreiten. Es ist 2-adriges, geschirmtes und verdrilltes Kabel (Durchmesser/Ader ≥ 0,5 mm²) zu verwenden («twisted pair schielded», z.B. Belden Typ 9501).


Montage | Betrieb ComCube



Nachspeisung via RS 485-1 Schnittstelle

Vento können in einem Datenverbund über die RS 485-1 Schnittstelle Nachspeisesignale von Transfero und Compresso TecBoxen empfangen und die Nachspeisung entsprechend schalten. Hinweise zu Verbindungskabel und Jumperstellungen beachten (» Seite 20).

Beispiel: 2 Vento BrainCube im Datenverbund mit 2 Compresso BrainCube




P

21

de

BrainCube Vento 3|4|6|8|10



22


de

bei Pleno P bauseits über Anschluss A in der Gehäuserückwand ² Nachspeisung № Seite 25 Bei VP...E inklusive;

pneumatex.com

Grau dargestellte Anschlüsse = Umfang Pneumatex

BrainCube Vento 13 | 19



2) Nachspeisung M Seite 25

4) Kann mit ComCube zur Fernanzeige genutzt werden № Seiten 20 | 26 5) PowerCube PC2 Klemmen № beiliegendes Elektroschema PC2 6) RS 485-1 Schnittstelle № Seiten 20 | 21

23

pneumatex.com

Wir empfehlen, die Inbetriebnahme durch den zuständigen Pneumatex Kundendienst durchführen zu lassen. Inbetriebnahmeleistungen sind gesondert zu bestellen und kostenpflichtig entsprechend den Preisangaben des landesspezifischen Zoom. Der Leistungsumfang entspricht den Beschreibungen dieses Kapitels.

Voraussetzungen

- Die im Abschnitt «Montage» beschriebenen Leistungen sind abgeschlossen.
- Die elektrische Stromversorgung ist gewährleistet.
- Die angeschlossene Verbraucheranlage ist betriebsbereit, mit Wasser gefüllt und entlüftet.
- Die Druckhaltung (z. B. Statico, Compresso, Transfero) ist in Betrieb.

 \triangleright

- Sollen Nachspeisesignale via RS 485-1 Schnittstelle ausgewertet werden, muss die BrainCube des Senders (Transfero, Compresso) für den Verbundbetrieb eingestellt sein (» Seite 26).
- Anschlussleitungen DN (➤ Seiten 17 | 18) müssen gespült sein.
- Der Schmutzfänger SF in Vento (►) Seiten 7-11) sowie Zeparo (ト) Seite 18) oder bauseitige Schmutzfänger in den Anschlussleitungen DN müssen gereinigt sein.

BrainCube selbsterklärend

Alle Inbetriebnahmeschritte und -abläufe werden in der BrainCube beschrieben. Bitte folgen Sie dieser Anleitung. Nachfolgende Hinweise haben lediglich ergänzenden Charakter.

BrainCube einschalten

Gerätestecker (1.2.1) einstecken bzw. über Hauptschalter (1.1.1) einschalten (Stellung I). Die BrainCube ist zur Inbetriebnahme bereit. Zur Erstinbetriebnahme meldet sie sich mit «Welcome» (nach 4 min ohne Aktion automatischer Wechsel in standby mit Anzeigefunktion), dann weiter über menu - Inbetriebnahme.

«Welcome» zur Erstinbetriebnahme

■ Welcome ■ ■ Inbetriebnahme Check Installat. \triangleright Anlagenparameter \triangleright

- Sprache, Datum Uhrzeit einstellen; Standardsprachen: de, en, fr, nl, weitere Sprachen auf Anfrage.
- Überprüfen Sie die Installation.
- Stellen Sie die gewünschten Parameter ein. ▶ BrainCube Seiten 13 | 14
- Die BrainCube berechnet den Mindestdruck P0 der Anlage und die resultierenden Schaltpunkte für die TecBox.
- Der Sicherheitsventilansprechdruck PSV wird auf Plausibilität überprüft.
- Min. Druck P0 der BrainCube am Statico bzw. den Statico an den Wärmeerzeugern als Vordruck P0 einstellen.
- Pumpe P1 wird automatisch entlüftet.
- Pumpe P2 (Reservepumpe Nachspeisung, nur bei VP_ .2 E) muss manuell am Entlüftungsventil EV2 ➤ Seiten 8 | 9 entlüftet werden.
- Die Pumpen- und Überströmleistung müssen so abgeglichen werden, dass sich ein berechneter Spüldruck einstellt. Die Einregelung erfolgt an der Drosselarmatur DV1, bei Vento 13 | 19 zusätzlich an den Druckminderventilen DV2 und DV3.
- Bei nicht ausreichender Regulierung signalisiert die BrainCube eine nochmalige Einregulierung.







Pumpe IBN

Hydr. Abgleich P1

Inbetriebnahme

Nach dem Start des auto Betriebes beachten:

- Tastensperre □ automatisch nach 30 min oder manuell aktivieren.
- Mit Start des *auto* Betriebes muss die analoge Druckanzeige im Display sichtbar sein. Sie erscheint erst im Bereich zwischen *min* (P0) und *max* (PSV). >>> Seite 13

Die Inbetriebnahme ist jetzt abgeschlossen. Vento arbeitet automatisch.

• Zum Schutz vor unbefugter Bedienung kann menu - Inbetriebnahme dauerhaft ausgeblendet werden.

→ Seite 14

Unmittelbar nach Inbetriebnahme sind der Schmutzfänger SF ⋈ Seiten 7-11 und, falls installiert, die Zeparo ⋈ Seite 18 zu kontrollieren und ggf. zu reinigen. Wiederholung nach einer Woche, anschliessend mindestens bei der jährlichen Wartung.

P


Inbetriebnahme

Option BrainCube mit ComCube DCD

Es können bis zu vier BrainCube-Steuerungen mit einer oder mehreren ComCube DCD Kommunikationsmodulen betrieben werden. Neben den Verkabelungsarbeiten (») Elektroanschluss Seiten 20 | 21) sind hierzu folgende Parametereinstellungen an der BrainCube erforderlich:

- Menü *ComCube* öffnen: menu drücken und anschliessend esc + push gleichzeitig drücken
- Einstellungen im Menü *ComCube* vornehmen:





- M Seite 14 menu Anzeige Verbundbetrieb
- Montage | Betrieb ComCube

Option BrainCube mit ComCube DCA

Der Druck PIS kann via ComCube DCA galvanisch getrennt als 4-20 mA-Signal für die Leittechnik zur Verfügung gestellt werden (>>> Elektroanschluss Seiten 20 | 21). Parametereinstellungen an der BrainCube müssen nicht vorgenommen werden. Die Umrechnung des 4-20 mA-Signals von PIS erfolgt bauseits.


Sensor Druck PIS	Messbereich	\rightarrow	Signal
Vento (alle Typen)	-1-10 barÜ	\rightarrow	4-20 mA

Nachspeisung via RS 485-1 Schnittstelle

Vento können in einem Datenverbund über die RS 485-1 Schnittstelle Nachspeisesignale von Compresso und Transfero TecBoxen empfangen und die Nachspeisung entsprechend schalten. Neben den Verkabelungsarbeiten (» Elektroanschluss Seiten 20 | 21) sind hierzu folgende Parametereinstellungen an der BrainCube des Senders (Compresso, Transfero) erforderlich:

- Menü *ComCube* öffnen: menu drücken und anschliessend esc + push gleichzeitig drücken
- Einstellungen im Menü *ComCube* vornehmen:





M Seite 14 menu Anzeige Verbundbetrieb



Betriebsarten

Grundsätzliches

Vento arbeiten weitestgehend wartungsfrei. Der Betrieb wird von der BrainCube (») Seiten 12 | 13) gesteuert und überwacht. Betriebszustände und Abweichungen vom Normalbetrieb werden angezeigt und können bei Bedarf über Digitalausgänge oder mit ComCube Kommunikationsmodulen an die Leitzentrale übermittelt werden.

Prinzipiell wird in die Betriebsarten auto und standby unterschieden. Hinsichtlich des Arbeitsschutzes ist Vento in beiden Betriebsarten als in Betrieb befindlich zu betrachten. Bei Arbeiten an der Elektrik ist Vento ausser Betrieb zu nehmen. Der Gerätestecker (1.2.1) ist zu ziehen bzw. Vento 13 | 19 am Hauptschalter (1.1.1) ausschalten (Stellung 0). BrainCube spannungsfrei schalten. Achtung: Ausgang POT1 | POT2 » Klemmenplan Seiten 22 | 23.



auto

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme bleibt Vento ganzjährig im auto Betrieb. Ist die Umwälzpumpe der angeschlossenen Verbraucheranlage abgeschaltet, sind die Hinweise von Seite 18 zu beachten.

Im auto Betrieb werden sämtliche Funktionen automatisch durchgeführt und überwacht.

standby

Diese Betriebsart ist insbesondere für Wartungsarbeiten geeignet.

Der standby Betrieb kann manuell eingestellt werden. Entgasung und Nachspeisung sind dann ausser Funktion, Störmeldungen werden weder angezeigt noch registriert.

Die Druckanzeige ➤ Seite 12 entspricht bei Vento 3 | 4 | 6 | 8 | 10 im standby Betrieb dem aktuellen Druck im vacusplit-Gefäss VG.

menu

Vom Hauptmenu aus sind alle Funktionalitäten des Vento anwählbar, prüfbar und veränderbar.

check

Wir empfehlen eine vorbeugende jährliche Wartung und Funktionsprüfung. Der Pneumatex Kundendienst steht Ihnen für diese Leistungen kostenpflichtig zur Verfügung.

Im speziellen Menü *check* sind die wesentlichen Leistungen zusammengestellt und beschrieben. Details erfahren sie im direkten Dialog mit der BrainCube.

Im Menü *check* ist der *auto* Betrieb deaktiviert, sobald ein Prüfpunkt aufgerufen wird. Meldungen, die während Funktionsprüfungen auftreten, werden in der Meldeliste gespeichert.

Neben den *check* Wartungsanweisungen sind folgende Arbeiten/Prüfungen empfohlen bzw. notwendig:

Sicherheitsventil



Sicherheitsventil SV1 der TecBox bei Vento V 13 | 19 () Seiten 10 | 11) anlüften. Ventil muss abblasen. Landes- und anlagenspezifische Wartungsvorschriften beachten!

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten muss der auto Betrieb wieder aktiviert werden.



27


d

1) Druckschalter PSeco

- 3) Externes Nachspeisesignal LSext wird registriert.
- ⁴⁾ Tastensperre aktiviert. → Seite 12
- 5) Nachtruhe aktiviert. M Seite 14

LED blinkt bei Meldungen

push



Abweichungen von den eingestellten und von der BrainCube berechneten Parametern, aber auch Hinweise zum Betrieb werden in der unteren Zeile des Displays verschlüsselt angezeigt. Liegt eine aktuelle Meldung an, gelangt man direkt mit *push* in die Meldeliste.

Mit push in die Meldeliste



Betrieb Meldungen

Meldungen anzeigen, quittieren


Die letzten 20 Meldungen werden angezeigt. Die Meldeliste kann auch im *menu - info* aufgerufen werden.

Mit scroll Meldungen selektieren.

Mit push Hilfetext aufrufen und falls verlangt mit push quittieren.

Meldungen bei Störungen

Beachten sie bitte insbesondere bei den Störungen M15-M19 den Klemmenplan → Seiten 22 | 23. Sind alle Geräte richtig angeschlossen, sind die Sicherungen in Ordnung?



Bei Störungen können bestimmte Funktionen verriegelt werden. Die Quittierung erfolgt nach Beseitigung der Störung entweder automatisch, oder Sie werden aufgefordert, die Meldung zu quittieren.

Beheben Sie alle Störungen, da Verknüpfungen nicht auszuschliessen sind.

Gelingt es nicht, die volle Funktionsfähigkeit wieder herzustellen, wenden Sie sich bitte an den Pneumatex Kundendienst.



28

fr

pneumatex.com

Prüfung

Für die Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen gibt es keine einheitlichen internationalen Regelungen. Bitte beachten Sie die Prüfbestimmungen am Aufstellungsort des Vento. Entscheidend für die Klassifizierung ist das vacusplit-Gefäss VG. Es ist CE-baumustergeprüft entsprechend der Druckgeräterichtlinie PED/DEP 97/23/EC.

Demontage

Vor der Prüfung oder Demontage muss die Vento TecBox drucklos und abgekühlt sein.



Vorsichtiges und langsames Bedienen von Entlüftungen und Entleerungen. Wasser steht unter Druck!

- 1. Vento auf standby.
- 2. Vento TecBox durch ziehen des Gerätesteckers (1.2.1) bzw. am Hauptschalter (1.1.1) ausser Betrieb nehmen.



BrainCube spannungsfrei schalten. Achtung: Mögliche Fremdspannung auf Ausgang POT1 | POT2 abschalten (M Klemmenplan Seiten 22 | 23).

3. Vento TecBox von der Anlage trennen: Kappenabsperrhähne an den Anschlüssen SE, SA der TecBox sowie die bauseitige Absperrung am Anschluss SNS schliessen.





Sicherheit

Anwendung

Vento ist eine modular aufgebaute Druckstufen-Entgasung für geschlossene Heiz-, Solar und Kühlwassersysteme. Andere, als die beschriebenen Anwendungen bedürfen der Abstimmung mit Pneumatex. Die Konformitätserklärung liegt der Anlage bei und bescheinigt die Einhaltung der EU Richtlinien. Die besonderen Bestimmungen am Aufstellungsort des Vento sind zu beachten.

Anleitung befolgen

Die Montage, der Betrieb, die Wartung und die Demontage haben nach dem Wortlaut dieser Anleitung und dem Stand der Technik zu erfolgen. Bei Unklarheiten ist der Pneumatex Kundendienst einzuschalten. Erforderliche Prüfungen vor Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen sind nach den Bedingungen des Landes durchzuführen, in dem das Gerät aufgestellt ist und betrieben wird. Vor der Demontage von drucktragenden Teilen ist die TecBox drucklos zu machen.

Personal

Das Montage- und Bedienungspersonal muss die entsprechenden Fachkenntnisse besitzen und eingewiesen sein.

Aufstellungsraum

Der Zutritt zum Aufstellungsraum ist auf eingewiesenes und Fachpersonal zu beschränken. Die Statik des Fussbodens muss für die max. Betriebs- und Montageverhältnisse ausgelegt sein. Anschlüsse für Elektro, Frischwasser und Abwasser müssen den Anforderungen des Gerätes entsprechen. Der Raum muss durchlüftet sein.

Gerätebeschaffenheit

Das eingesetzte Material muss den aktuellen Vorschriften entsprechen und darf keine Schäden, insbesondere an drucktragenden Teilen, aufweisen. Schweissarbeiten an drucktragenden Teilen sowie Änderungen in der elektrischen Verschaltung sind unzulässig. Es sind nur Originalteile des Herstellers zu verwenden.

Parameter einhalten

Angaben zum Hersteller, Baujahr, Fabrikationsnummer sowie die technischen Daten sind den Typenschildern an der TecBox und den Ausdehnungsgefässen zu entnehmen. Es sind den Vorschriften entsprechende Massnahmen zur Absicherung der Temperatur und des Druckes in der Anlage zu treffen, damit die angegebenen zulässigen minimalen und maximalen Parameter nicht über- bzw. unterschritten werden.

Berührungsschutz

vor zu hohen Temperaturen. Vorsicht! Unter der TecBox Verkleidung können betriebsmässig höhere Temperaturen auftreten. Berührungsschutz nach EN 60529 entsprechend IP Code auf dem Typenschild.

Wasserbeschaffenheit

Vento sind für den Einsatz in geschlossenen Heiz-, Solar- und Kühlanlagen mit nicht aggressiven und nicht giftigen Wassern konzipiert. Das Gesamtanlagensystem ist so auszulegen und zu betreiben, dass der Sauerstoffzutritt über Nachspeisewasser oder durchlässige Bauteile minimiert wird. Wasseraufbereitungsanlagen sind nach dem aktuellen Stand der Technik auszulegen, zu installieren und zu betreiben.

Elektrischer Anschluss

Die elektrische Verkabelung und der Anschluss sind von einem Fachmann nach den gültigen örtlichen Vorschriften auszuführen. Vor dem Arbeiten an elektrischen Bauteilen ist die Anlage spannungsfrei zu schalten.

Das Missachten dieser Anleitung insbesondere der Sicherheitshinweise kann zu Funktionsbeeinträchtigungen, Zerstörungen und Defekten am Vento führen sowie Personen gefährden. Bei Zuwiderhandlung sind jegliche Ansprüche auf Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.



Technische Daten



Die Angaben auf dem Typenschild der TecBox und die folgenden Angaben sind mit den Parametern der Anlage und der Planung zu vergleichen. Es dürfen keine unzulässigen Abweichungen auftreten. Die vollständigen technischen Daten sind im *Zoom* (Print) und im Internet unter *www.pneumatex.com* abrufbar.

Begriffe

PED/DEP 97/23/EC	PS	:	bar	Max. zulässiger Druck, lt. Typenschild
	TS	:	°C	Max. zulässige Temperatur, lt. Typenschild
	TU TW	:	40 °C 30 °C	Max. zulässige Umgebungstemperatur Max. zulässige Temperatur der Nachspeisung, nur bei Vento VP_

It. Typenschild

IP : Schutzgrad der TecBox nach EN 60529 lt. Typenschild

Elektrische Anschlussleistung/Spannung/Frequenz,

Anwendung

EN 60335 PA/U/F: kW / V / Hz

- Entgasung, Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme
- Frostschutzmittelzusatz bis 50%.

Arbeitsdruckbereich DPP

Vento TecBoxen dürfen nur im angegebenen Arbeitsdruckbereich DPp betrieben werden.

Тур	DP _P [bar]
V 3.1 V 3.1 C	1,0 – 3,0
V 4.1 E V 4.1 EC	1,0 – 3,0
V 6.1 E V 6.1 EC	1,5 – 4,5
V 8.1 E V 8.1 EC	2,0 – 5,7
V 10.1 E V 10.1 EC	3,5 – 7,5
VP 4.1 E VP 4.1 EC	1,0 – 3,0
VP 6.1 E VP 6.1 EC	1,5 – 4,5
VP 8.1 E VP 8.1 EC	2,0 – 5,7
VP 10.1 E VP 10.1 EC	3,5 – 7,5
VP 13.1 PE VP 13.1 PEC	4,0 – 10,0
VP 19.1 PE VP 19.1 PEC	5,0 – 16,0
VP 6.2 E VP 6.2 EC	1,5 – 4,5
VP 10.2 E VP 10.2 EC	3,5 – 7,5







Konformität | Conformité | Conformity | Conformiteit

2006/95/EG | 2006/95/CE | 2006/95/EC | 2006/95/EG 2004/108/EG | 2004/108/CE | 2004/108/EC | 2004/108/EG

Hersteller: Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 Füllinsdorf erklärt hiermit, dass die Produkte

Vento

mit den folgenden EG-Richtlinien, einschliesslich der letzten Änderungen sowie mit den entsprechenden Rechtsakten zur Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht übereinstimmen:

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie und

2004/108/EG Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV),

und dass folgende harmonisierten Normen zur Anwendung gelangten:

EN 61000-6-2:2001, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995 + A 2001,

EN 50366: 2003,

EN 55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003,

EN 60335-1:2002.

Constructeur: Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 Füllinsdorf déclare par la présente que

Vento

est conforme aux dispositions des directives CE sulvantes, y compris les dernières modifications, et à la législation nationale appliquant ces directives:

2006/95/CE Directive basse tension et

2004/108/CE Directive compatibilité électromagnétique (CEM),

et que les normes harmonisées suivantes ont été appliquées:

EN 61000-6-2:2001, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995 + A 2001,

EN 50366: 2003,

EN 55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003,

EN 60335-1:2002.

Manufacturer: Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 Füllinsdorf herewith declares that the products

Vento

are in conformity with the provisions of the following EC directives, including the latest amendments, and with national legislation implementing these directives:

2006/95/EC Low voltage guideline and

2004/108/EC Electromagnetic compatibility guideline,

and that the following harmonized standards have been applied:

EN 61000-6-2:2001, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995 + A 2001,

EN 50366: 2003,

EN 55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003,

EN 60335-1:2002.

Fabrikant: Pneumatex AG, Mühlerainstrasse 26, CH-4414 Füllinsdorf verklaart hiermede dat

Vento

voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen, de laatste wijzigingen inbegrepen, en met de nationale wetgeving die deze richtlijnen van toepassing stelt:

2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn en

2004/108/EG Richtlijn electromagnetische compatibiliteit (EMC),

en dat de volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

EN 61000-6-2:2001, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995 + A 2001,

EN 50366: 2003,

EN 55022: 1998 + A1:2000 + A2:2003,

EN 60335-1:2002.

Christian Müller Quality Manager





Konformität | Conformité | Conformity | Conformiteit

PED/DEP 97/23/EC - 29.05.1997

A Ausdehnungs-, Zwischen- und Entgasungsgefässe für Heizungs- Kühl- und Trinkwasseranlagen:

Vases d'expansion, vases intermédiaires et vases de dégazage pour installations de chauffage, de réfrigération et d'eau potable: Expansion vessels, intermediate vessels and degassing vessels for heating, cooling and drinking water installations: Expansievaten, tussenvaten en ontgassingsvaten voor verwarmings-, zonne- en koelwatersystemen:

Compresso, Transfero, Vento, Aquapresso, Statico, Zwischengefässe | Vases intermédiaires | Intermediate vessels | Tussenvaten

B Baugruppe Gefäss + TecBox: Module Vase + TecBox: Assembly Vessel + TecBox: Bouwgroep Vat + TecBox:

Compresso, Transfero, Vento

Konformitätsbewertungsver Procédure d'évaluation de l Conformity assessment Conformiteitsevaluatie		nach Modul B + D (Kategorie I-IV) selon module B + D (catégorie I-IV) according to module B + D (category I-IV) conform module B + D (categorie I-IV)			
Gewählte technische Spezi Spécifications techniques u Chosen technical specificat Gekozen technische specifi	tilisées ion	PED/DEP 97/23/EC	AD 2000-Regelwerk, TRD Code AD-2000, règles techniques pour chaudières à vapeur Code AD-2000, technical rules for steam boilers Code AD-2000, technische regelgeving voor stoomketels		
Druckgerät Equipement so Pressure equipment Druka	apparaat	A: Artikel Article Article B: Artikel Article Article	· ·		
Fluidgruppe Fluid Group	Fluide du gruope Vloeistofcategorie	2			
Organisme notifié pour con fabrication/contrôle; certific Notified body for design/typ manufacture/check-out; cer Verwittigde instantie voor or eindcontrole; certificering va	cierung des Qualitätssystems ception/homologation; ation du Système Qualité se examination; rification of Quality System ntwerp/typekeur; fabricage/ an kwaliteitsborgingsysteem	Swiss TS Technical Services AG Richtistrasse 15 CH-8304 Wallisellen	und TÜV SÜD Industrie Service GmbH et Westendstrasse 199 and D-80686 München		
Kennzeichnung gem. Iden Label according to Identifi		PED/DEP 97/23/EC	CE 0036		
Zertifikat-Nr. der EG-Baum N° du certificat d'examen « Certificate no. of EC Type A Certificaat nummer van EC	CE de type» (module B) Approval (module B)	IS-CH-SWISSTS-06-06-36267-015 - TecBox Compresso IS-CH-SWISSTS-06-06-36267-016 - TecBox Transfero FDB-MAN/00/12/6449123/03 - Ausdehnungsgefässe Vases d'expansion Expansion vessels Expansievaten FDB-MAN/00/07/6449123/01 - Längsnahtgeschweisste Gefässe Vases à soudure longitudinale Longitudinal weld vessels Langsnaadgelaste vaten FDB-MAN/00/07/6449123/02 - Tiefqezogene Gefässe Vases emboutis profond Deep-drawn vessels Diepgetrokken vaten			
Sicherheitsventil Soupape de sécurité Safety valve Veiligheidsventiel Transfero T_ Pos. 2.3 Transfero TI Pos. 1.3 Compresso Pos. SV		PED/DEP 97/23/EC Vom Hersteller entsprechend gekennzeichnet und bescheinigt. Caractérisé et certifié de manière conforme par le fabricant. Confimed and signed by the manufacturer. Door de fabrikant dienovereenkomstig gemerkt en gecertificeerd			
Zertifikat des Qualitätssiche Certificat du Système Assur Certificate of Quality Assura Certificaat van kwaliteitsbor	rance Qualité (module D) ance System (module D)	DGR-0036-QS-105-00	0		

Der unterzeichnete Hersteller bescheinigt hiermit, dass Konstruktion, Herstellung und Prüfung dieses Behälters den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie PED/DEP 97/23/EC in Verbindung mit der gewählten technischen Spezifikation entsprechen. Nicht genannte Ausrüstungsteile fallen unter Artikel 3, Absatz 3.

Le constructeur soussigné déclare que la conception, la production et le contrôle de ce vase correspondent aux exigences de la Directive PED/DEP 97/23/EC pour Equipements sous Pression en liaison avec les spécifications techniques utilisées. Les composants non décrits sont soumis à l'Article 3, Paragraphe 3.

The undersigned manufacturer declares herewith that design, production and check-out of this vessel are in conformity with the Pressure Equipment Directive PED/DEP 97/23/EC in connection with the chosen technical specification sheets. Parts of equipment not mentioned are subject to Article 3, Paragraph 3.

De ondertekenend fabrikant verklaart hiermee dat de constructie, fabricage en controle van dit vat conform zijn aan de drukapparaatrichtlijn PED/DEP 97/23/EC in combinatie met de gekozen technische specificatie. Niet genoemde uitrustingsdelen vallen onder Artikel 3 Paragraaf 3.

Hersteller/Constructeur/Manufacturer/Fabrikant:

Pneumatex AG Mühlerainstrasse 26 CH-4414 Füllinsdorf Christian Müller Quality Manager 123

de

en nl

P

swiss made | Pneumatex - Dynamic Watermanagement

Mühlerainstrasse 26 CH-4414 Füllinsdorf Tel. +41 (0)61 906 26 26 Fax +41 (0)61 906 26 27 info@pneumatex.com

www.pneumatex.com

PNEUMATEX[®]

Dynamic Watermanagement